

MEMORIAL DESCRITIVO

Localização: Reserva Indígena de Votouro, Benjamin Constant do Sul/RS

Obra: Reforma do Telhado – Pré Escola Tipo C

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente memorial tem por finalidade descrever serviços e fixar materiais para as obras de reforma do telhado da Escola Infantil TIPO C, na Reserva Indígena, no município de Benjamin Constant do Sul/RS.

A obra apresenta problemas de infiltração em todas as calhas e algerosas produzindo goteiras, manchas e descolamento no reboco interno.

1 – SERVIÇOS INICIAIS

Inicialmente será realizada a remoção de todos os revestimentos que encontram-se descolando das platibandas e calhas. Todas as cerâmicas que se encontram assentadas sobre as platibandas deverão ser removidas para a execução da impermeabilização. Em fim todos os serviços de limpeza deverão ser realizados antes da execução da impermeabilização.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018

2 - IMPERMEABILIZAÇÕES

Após a completa e cuidadosa limpeza, todos os goivos e platibandas serão impermeabilizados com manta asfáltica 3 mm, inclusive com aplicação de primer asfáltico.

As calhas da mesma forma, após completamente limpas serão impermeabilizadas com membrana à base de poliuretano em duas demãos. Os toldos em vidro existentes deverão ser removidos para realizar a completa limpeza e impermeabilização das bordas. Enfim, todos os telhados, platibandas, calhas e toldos deverão ser revisados e impermeabilizados de tal forma que a vedação seja completa e eficiente.

3 – SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA INTERNA

As vigas e paredes internas que sofreram avarias em função das infiltrações do telhado deverão ser lixadas e limpas para receber a impermeabilização e posterior pintura em tinta acrílica.

Benjamin Constant do Sul/RS, 24 de junho de 2021.

MarleI Salete Ogrodowski
Responsável Técnica

Nilton José Valentini
Prefeito Municipal

