

COMPOSIÇÕES

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|-------------------|----------|---|-----------|---------|--------------------------|----------------------------|
| Composição | 1 | INSTALAÇÃO DE JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO BRANCO E VIDRO 4 MM | M² | | 553,37 | 555,68 |
| SINAPI-I | 11057 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2") | UN | 7,3 | 0,13 | 0,13 |
| SINAPI-I | 34377 | JANELA BASCULANTE, EM ALUMÍNIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | UN | 2,08 | 240,94 | 240,94 |
| SINAPI-I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0,56 | 23,23 | 23,23 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,96 | 28,14 | 29,88 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,48 | 23,48 | 24,83 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------|---|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Composição | 2 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | | 960,76 | 965,46 |
| SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019 | M3 | 0,0226 | 727,87 | 739,44 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5900765 | 23,48 | 24,83 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,087963 | 28,14 | 29,88 |
| SINAPI-I | 4914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 1 | 871,72 | 871,72 |

21/03/2026

Data

Responsável Técnico: Marlei Salete Ogradowski
CREA/CAU: CREA RS83900