

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UM		5.357,67	5.789,24
SINAPI-I	41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	MES	1	3.256,21	3.518,50
SINAPI-I	40819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	0,05	19.275,53	20.828,20
SINAPI-I	40813	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	MES	0,05	22.753,92	24.586,78
Composição	2	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	UM		1.375,00	1.375,00
SINAPI-I	10779	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1	1.375,00	1.375,00
Composição	3	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UM		1.960,00	2.076,00
SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600	3,21	3,40
SINAPI	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	20	1,70	1,80
Composição	4	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM COM PERFIL EM ALUMÍNIO	M²		735,50	741,12
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,99	25,40	26,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,93	23,48	24,83
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,349	23,23	23,23
SINAPI-I	34713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	1,89	311,88	311,88
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	9,6	0,49	0,49
SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	0,748	50,00	50,00
Composição	5	PINTURA DE TUIO A VISTA COM RESINA (3 DEMÃOS)	m²		34,22	35,44
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7076	29,87	31,59
SINAPI-I	7350	TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS	L	0,2706	48,41	48,41

31/03/2026

Data

Responsável Técnico: Marlei Salete Ogradowski
CREA/CAU: CREA RS83900