

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>1</b>	<b>MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>8.117,09</b>	<b>8.117,09</b>
SICRO	A9321	Cavalo mecânico estradeiro 6 x 2, PBT 23.000 kg - 302 kW - motorista de veículo especial	R\$/H	11	393,40	393,40
SICRO	E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	R\$/H	2,1917	330,14	330,14
SICRO	E9669	Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW	R\$/H	2,1917	282,99	282,99
SICRO	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	R\$/H	6,58	307,32	307,32
SICRO	E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	R\$/H	2,1917	193,33	193,33
<b>Composição</b>	<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>10.620,21</b>	<b>10.620,21</b>
SICRO	P9955	Engenheiro chefe - mensalista	mês	0,15	40.013,56	40.013,56
SICRO	P9949	Topógrafo - mensalista	mês	0,1	7.296,36	7.296,36
SICRO	P9950	Auxiliar de topografia - mensalista	mês	0,1	5.189,75	5.189,75
SICRO	P9840	Encarregado geral - mensalista	mês	0,1	13.144,49	13.144,49
SICRO	P9858	Laboratorista - mensalista	mês	0,1	7.288,75	7.288,75
SICRO	P9833	Auxiliar de laboratório - mensalista	mês	0,1	5.557,43	5.557,43
SICRO	P9876	Técnico de segurança do trabalho - mensalista	mês	0,1	7.704,92	7.704,92
<b>Composição</b>	<b>3</b>	<b>SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>2.943,48</b>	<b>2.943,48</b>
SICRO	M0047	Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm	un	7	114,00	114,00
SICRO	M0053	Tela plástica em polipropileno na cor laranja para tapume - L = 1,2 m	m	210	1,92	1,92
SICRO	M0054	Fita zebra de cor laranja e branca - L = 7 a 8 cm	m	2100	0,08	0,08
SICRO	M0771	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva	un	4	351,16	351,16
SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	0,6	282,74	282,74
<b>Composição</b>	<b>4</b>	<b>PLACA DE OBRA COM SUPORTE PARA INSTALAÇÃO</b>	<b>m²</b>		<b>501,84</b>	<b>501,84</b>
SICRO	M1358	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm	m	1	1,85	1,85
SICRO	M0285	Pontaletes para escoramento - D = 15 cm	m	4	6,00	6,00
SICRO	5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	m²	1	392,77	392,77
SICRO	M1205	Prego de ferro	kg	0,11	16,73	16,73
SICRO	P9808	Carpinteiro	h	1	28,66	28,66
SICRO	P9824	Servente	h	2	23,78	23,78
SICRO	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,01	515,82	515,82
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>Composição</b>	<b>6</b>	<b>DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>8.117,09</b>	<b>8.117,09</b>
SICRO	A9321	Cavalo mecânico estradeiro 6 x 2, PBT 23.000 kg - 302 kW - motorista de veículo especial	R\$/H	11	393,40	393,40
SICRO	E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	R\$/H	2,1917	330,14	330,14
SICRO	E9669	Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW	R\$/H	2,1917	282,99	282,99
SICRO	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	R\$/H	6,58	307,32	307,32
SICRO	E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	R\$/H	2,1917	193,33	193,33
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

29/05/2026

Data

 Responsável Técnico: Marlei Salete Ogdowski  
 CREA/CAU: CREA/RS 83900