

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data: 08/04/2021

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário(R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total(R\$)
1.			<u>SERVIÇOS PRELIMINARES</u>						787,26
1.0.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,	M2	3,00	200,00	BDI 1	262,42	787,26
2.			<u>LOCAÇÃO DA OBRA</u>					-	2.772,64
2.0.0.1.	SINAPI	99059	LOCAAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS	M	52,00	40,64	BDI 1	53,32	2.772,64
3.			<u>INFRAESTRUTURA</u>					-	6.331,84
3.1.			FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - SAPATAS ISOLADAS					-	6.331,84
3.1.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	6,30	60,72	BDI 1	79,67	501,92
3.1.0.2.	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS	KG	192,44	11,59	BDI 1	15,21	2.927,01
3.1.0.3.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	M3	6,30	351,18	BDI 1	460,78	2.902,91
4.			<u>SUPRAESTRUTURA</u>					-	72.580,96
4.1.			VIGAMENTO DE BALDRAME					-	14.527,07
4.1.0.1.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	50,67	124,51	BDI 1	163,37	8.277,96
4.1.0.2.	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS	KG	208,42	11,59	BDI 1	15,21	3.170,07
4.1.0.3.	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS	KG	84,97	11,91	BDI 1	15,63	1.328,08
4.1.0.4.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	M3	3,80	351,18	BDI 1	460,78	1.750,96
4.2.			EXECUÇÃO DOS PILARES DE SUSTENTAÇÃO DA LAJE DE FORRO					-	11.943,29
4.2.0.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA	M2	28,80	163,14	BDI 1	214,06	6.164,93
4.2.0.2.	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS	KG	207,31	11,59	BDI 1	15,21	3.153,19
4.2.0.3.	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS	KG	72,44	11,91	BDI 1	15,63	1.132,24
4.2.0.4.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	M3	3,24	351,18	BDI 1	460,78	1.492,93
4.3.			EXECUÇÃO DA ESTRUTURA - LAJE DE FORRO					-	43.150,47
4.3.0.1.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	50,67	124,51	BDI 1	163,37	8.277,96
4.3.0.2.	SINAPI	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS	KG	325,30	9,96	BDI 1	13,07	4.251,67
4.3.0.3.	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS	KG	208,42	11,59	BDI 1	15,21	3.170,07
4.3.0.4.	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS	KG	84,97	11,91	BDI 1	15,63	1.328,08
4.3.0.5.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	M3	3,80	351,18	BDI 1	460,78	1.750,96
4.3.0.6.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM	M2	110,36	130,78	BDI 1	171,60	18.937,78

4.3.0.7.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	61,20	67,67	BDI 1	88,79	5.433,95
4.4.			EXECUÇÃO DE CINTA DE RESPALDO PLATIBANDA					-	2.960,13
4.4.0.1.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	9,36	124,51	BDI 1	163,37	1.529,14
4.4.0.2.	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS	KG	49,30	12,49	BDI 1	16,39	808,03
4.4.0.3.	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS	KG	19,22	11,91	BDI 1	15,63	300,41
4.4.0.4.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	M3	0,70	351,18	BDI 1	460,78	322,55
5.			<u>ALVENARIAS</u>					-	22.967,17
5.0.1.			EXECUÇÃO DE ALVENARIA ATÉ A LAJE DE FORRO					-	20.079,87
5.0.1.1.	sinapi	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE	M2	252,45	60,62	BDI 1	79,54	20.079,87
5.0.2.			EXECUÇÃO DE ALVENARIA DA PLATIBANDA					-	2.887,30
5.0.2.1.	sinapi	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE	M2	36,30	60,62	BDI 1	79,54	2.887,30
6.			<u>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</u>					-	6.767,39
6.0.0.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	20,00	15,47	BDI 1	20,30	406,00
6.0.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	20,00	24,08	BDI 1	31,60	632,00
6.0.0.3.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	6,00	36,94	BDI 1	48,47	290,82
6.0.0.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	20,00	47,04	BDI 1	61,72	1.234,40
6.0.0.5.	SINAPI-I	20148	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS	UN	4,00	4,70	BDI 1	6,17	24,68
6.0.0.6.	SINAPI-I	38421	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS	UN	8,00	27,78	BDI 1	36,45	291,60
6.0.0.7.	SINAPI-I	38423	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS	UN	5,00	58,84	BDI 1	77,20	386,00
6.0.0.8.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E	UN	5,00	30,51	BDI 1	40,03	200,15
6.0.0.9.	SINAPI-I	11881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM	UN	1,00	94,99	BDI 1	124,64	124,64
6.0.0.10.	SINAPI-I	39361	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA,	UN	1,00	1238,75	BDI 1	1.625,36	1.625,36
6.0.0.11.	SINAPI-I	39365	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100*	UN	1,00	1.182,64	BDI 1	1.551,74	1.551,74
7.			<u>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</u>					-	955,39
7.0.0.1.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	M	30,00	16,41	BDI 1	21,53	645,90
7.0.0.2.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	M	5,00	6,55	BDI 1	8,59	42,95
7.0.0.3.	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE	UN	5,00	5,70	BDI 1	7,48	37,40
7.0.0.4.	SINAPI	89359	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE	UN	4,00	6,09	BDI 1	7,99	31,96
7.0.0.5.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE	UN	4,00	6,82	BDI 1	8,95	35,80
7.0.0.6.	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE	UN	4,00	7,66	BDI 1	10,05	40,20
7.0.0.7.	SINAPI	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	UN	4,00	5,15	BDI 1	6,76	27,04

7.0.0.8.	SINAPI	89375	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	6,00	11,96	BDI 1	15,69	94,14
8.			INTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	9.694,03
8.0.0.1.	SINAPI-I	11247	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,	UN	1,00	1.470,74	BDI 1	1.929,76	1.929,76
8.0.0.2.	SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	M	150,00	6,02	BDI 1	7,90	1.185,00
8.0.0.3.	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	M	150,00	6,02	BDI 1	7,90	1.185,00
8.0.0.4.	SINAPI-I	939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,	M	500,00	1,79	BDI 1	2,35	1.175,00
8.0.0.5.	SINAPI-I	944	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,	M	50,00	3,07	BDI 1	4,03	201,50
8.0.0.6.	SINAPI-I	940	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,	M	50,00	4,24	BDI 1	5,56	278,00
8.0.0.7.	SINAPI	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E	UN	15,00	6,65	BDI 1	8,73	130,95
8.0.0.8.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,	UN	2,00	46,14	BDI 1	60,54	121,08
8.0.0.9.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	15,00	40,84	BDI 1	53,59	803,85
8.0.0.10.	SINAPI-I	3799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE	UN	15,00	94,32	BDI 1	123,76	1.856,40
8.0.0.11.	SINAPI-I	38076	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"	UN	27,00	20,16	BDI 1	26,45	714,15
8.0.0.12.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E	UN	3,00	11,77	BDI 1	15,44	46,32
8.0.0.13.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E	UN	1,00	11,77	BDI 1	15,44	15,44
8.0.0.14.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E	UN	1,00	18,58	BDI 1	24,38	24,38
8.0.0.15.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E	UN	1,00	20,73	BDI 1	27,20	27,20
9.			COBERTURA					-	17.606,02
9.0.0.1.	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO	M2	85,70	18,13	BDI 1	23,79	2.038,80
9.0.0.2.	SINAPI	94218	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,	M2	85,70	96,96	BDI 1	127,22	10.902,75
9.0.0.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO	M	37,10	48,20	BDI 1	63,24	2.346,20
9.0.0.4.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,	M	9,85	83,66	BDI 1	109,77	1.081,23
9.0.0.5.	SINAPI	89698	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	2,00	215,71	BDI 1	283,03	566,06
9.0.0.6.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	6,00	85,23	BDI 1	111,83	670,98
10.			LOUÇAS E METAIS					-	1.273,69
10.0.0.1.	SINAPI-I	10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UN	1,00	339,39	BDI 1	445,31	445,31
10.0.0.2.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,00	32,30	BDI 1	42,38	42,38
10.0.0.3.	SINAPI-I	36794	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM	UN	1,00	130,79	BDI 1	171,61	171,61
10.0.0.4.	SINAPI-I	13415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF	UN	1,00	72,05	BDI 1	94,54	94,54
10.0.0.5.	SINAPI	89422	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM	UN	6,00	3,39	BDI 1	4,45	26,70
10.0.0.6.	SINAPI-I	6006	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 "	UN	5,00	75,17	BDI 1	98,63	493,15

11.			ESQUADRIAS						-	32.281,58
11.0.1.			ESQUADRIAS EXTERNAS - ALUMÍNIO						-	24.100,26
11.0.1.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.	M2	22,14	508,90	BDI 1	667,73		14.783,54
11.0.1.2.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM	M2	7,35	731,83	BDI 1	960,23		7.057,69
11.0.1.3.	SINAPI	98689	PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 17 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M	17,30	99,52	BDI 1	130,58		2.259,03
11.0.2.			ESQUADRIAS INTERNAS - MADEIRA						-	8.181,32
11.0.2.1.	SINAPI-I	39492	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM	UN	6,00	548,99	BDI 1	720,33		4.321,98
11.0.2.2.	SINAPI-I	39493	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM	UN	4,00	588,84	BDI 1	772,62		3.090,48
11.0.2.3.	Composição	1	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM	UN	1,00	585,98	BDI 1	768,86		768,86
12.			PISO						-	9.654,90
12.0.0.1.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA	M2	96,84	35,88	BDI 1	47,08		4.559,23
12.0.0.2.	SINAPI	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA	M2	96,84	36,51	BDI 1	47,90		4.638,64
12.0.0.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,50	99,52	BDI 1	130,58		457,03
13.			REVESTIMENTOS						-	37.842,66
13.1.			REBOCO INTERNO						-	28.513,68
13.1.1.			PAREDES						-	25.232,87
13.1.1.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM	M2	326,01	2,83	BDI 1	3,71		1.209,50
13.1.1.2.	SINAPI	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	M2	84,57	30,03	BDI 1	39,40		3.332,06
13.1.1.3.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	M2	84,24	26,71	BDI 1	35,05		2.952,61
13.1.1.4.	SINAPI	87827	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA	M2	157,20	50,45	BDI 1	66,20		10.406,64
13.1.1.5.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M2	111,65	50,05	BDI 1	65,67		7.332,06
13.1.2.			TETO						-	3.280,81
13.1.2.1.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA	M2	86,84	3,76	BDI 1	4,93		428,12
13.1.2.2.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO	M2	86,84	25,04	BDI 1	32,85		2.852,69
13.2.			REVESTIMENTOS EXTERNOS						-	9.328,98
13.2.1.			REBOCO EXTERNO						-	9.328,98
13.2.1.1.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE	M2	151,74	6,29	BDI 1	8,25		1.251,86
13.2.1.2.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA	M2	151,74	40,57	BDI 1	53,23		8.077,12

14.			PINTURA						-	12.438,74
14.1.			PINTURA EXTERNA						-	3.930,06
14.1.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	151,74	1,93	BDI 1	2,53	383,90	
14.1.0.2.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES	M2	151,74	17,81	BDI 1	23,37	3.546,16	
14.2.			PINTURA INTERNA						-	8.508,68
14.2.0.1.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	295,88	11,00	BDI 1	14,43	4.269,55	
14.2.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS	M2	209,04	10,55	BDI 1	13,84	2.893,11	
14.2.0.3.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	86,84	11,81	BDI 1	15,50	1.346,02	
15.			REFORMA INTERNAS DA PARTE EXISTENTE						-	17.515,55
15.1.			REFORMA SALA NUTRICIONISTA/PSICÓLOGA						-	1.264,05
15.1.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM	M3	0,25	39,83	BDI 1	52,26	13,07	
15.1.0.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	6,39	BDI 1	8,38	14,08	
15.1.0.3.	SINAPI	100695	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE	UN	1,00	39,59	BDI 1	51,95	51,95	
15.1.0.4.	SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE	M2	1,68	60,62	BDI 1	79,54	133,63	
15.1.0.5.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE	M2	3,36	6,83	BDI 1	8,96	30,11	
15.1.0.6.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	M2	3,36	42,28	BDI 1	55,48	186,41	
15.1.0.7.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,36	12,25	BDI 1	16,07	54,00	
15.1.0.8.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS	M2	3,36	12,78	BDI 1	16,77	56,35	
15.1.0.9.	SINAPI	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM	M2	5,82	71,04	BDI 1	93,21	542,48	
15.1.0.10.	SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	3,40	40,79	BDI 1	53,52	181,97	
15.2.			REFORMA SALA DE TRIAGEM/FARMÁCIA						-	2.530,95
15.2.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM	M3	0,25	39,83	BDI 1	52,26	13,07	
15.2.0.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	6,39	BDI 1	8,38	14,08	
15.2.0.3.	SINAPI	100695	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE	UN	1,00	39,59	BDI 1	51,95	51,95	
15.2.0.4.	SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE	M2	1,68	60,62	BDI 1	79,54	133,63	
15.2.0.5.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE	M2	3,36	6,83	BDI 1	8,96	30,11	
15.2.0.6.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	M2	3,36	42,28	BDI 1	55,48	186,41	
15.2.0.7.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,36	12,25	BDI 1	16,07	54,00	
15.2.0.8.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS	M2	3,36	12,78	BDI 1	16,77	56,35	
15.2.0.9.	SINAPI	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM	M2	15,45	71,04	BDI 1	93,21	1.440,09	
15.2.0.10.	SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	10,30	40,79	BDI 1	53,52	551,26	

15.3.			REFORMA SALA DE ESPERA						-	958,48
15.3.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM	M3	0,32	39,83	BDI 1	52,26	16,72	
15.3.0.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,15	6,39	BDI 1	8,38	26,40	
15.3.0.3.	SINAPI	100695	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE	UN	1,00	39,59	BDI 1	51,95	51,95	
15.3.0.4.	SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE	M2	3,15	60,62	BDI 1	79,54	250,55	
15.3.0.5.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE	M2	6,30	6,83	BDI 1	8,96	56,45	
15.3.0.6.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	M2	6,30	42,28	BDI 1	55,48	349,52	
15.3.0.7.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,30	12,25	BDI 1	16,07	101,24	
15.3.0.8.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS	M2	6,30	12,78	BDI 1	16,77	105,65	
15.4.			REFORMA POSTO DE ENFERMAGEM						-	1.286,11
15.4.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM	M3	5,80	39,83	BDI 1	52,26	303,11	
15.4.0.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	6,39	BDI 1	8,38	14,08	
15.4.0.3.	SINAPI	100695	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE	UN	1,00	39,59	BDI 1	51,95	51,95	
15.4.0.4.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA -	UN	1,00	698,86	BDI 1	916,97	916,97	
15.5.			REFORMA SALA DE EXAME/CIRCULAÇÃO/ESTOC. DE MATERIAIS						-	1.087,08
15.5.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM	M3	14,10	39,83	BDI 1	52,26	736,87	
15.5.0.2.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE	M2	3,60	6,83	BDI 1	8,96	32,26	
15.5.0.3.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	M2	3,60	42,28	BDI 1	55,48	199,73	
15.5.0.4.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,60	12,25	BDI 1	16,07	57,85	
15.5.0.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS	M2	3,60	12,78	BDI 1	16,77	60,37	
15.6.			REFORMA BANHEIRO DO CONSULTÓRIO DIFERENCIADO						-	8.412,98
15.6.0.1.	SINAPI	90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE	M	10,00	23,00	BDI 1	30,18	301,80	
15.6.0.2.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	M	10,00	6,55	BDI 1	8,59	85,90	
15.6.0.3.	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE	UN	5,00	5,70	BDI 1	7,48	37,40	
15.6.0.4.	SINAPI	89359	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE	UN	5,00	6,09	BDI 1	7,99	39,95	
15.6.0.5.	SINAPI	89375	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	5,00	11,96	BDI 1	15,69	78,45	
15.6.0.6.	SINAPI-I	3518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	3,21	BDI 1	4,21	8,42	
15.6.0.7.	SINAPI-I	3520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	8,52	BDI 1	11,18	22,36	

15.6.0.8.	SINAPI	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	2,00	30,07	BDI 1	P	78,90
15.6.0.9.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	2,00	17,20	BDI 1	22,57	45,14
15.6.0.10.	SINAPI-I	36365	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	M	6,00	36,76	BDI 1	48,23	289,38
15.6.0.11.	SINAPI-I	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	5,00	9,20	BDI 1	12,07	60,35
15.6.0.12.	SINAPI-I	39361	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA,	UN	1,00	1.238,75	BDI 1	1.625,36	1.625,36
15.6.0.13.	SINAPI-I	39365	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100*	UN	1,00	1.182,64	BDI 1	1.551,74	1.551,74
15.6.0.14.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E	UN	1,00	30,51	BDI 1	40,03	40,03
15.6.0.15.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE	M2	10,00	6,83	BDI 1	8,96	89,60
15.6.0.16.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	M2	10,00	42,28	BDI 1	55,48	554,80
15.6.0.17.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA	M2	5,75	35,88	BDI 1	47,08	270,71
15.6.0.18.	SINAPI	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA	M2	5,75	36,51	BDI 1	47,90	275,43
15.6.0.19.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M2	29,40	54,45	BDI 1	71,44	2.100,34
15.6.0.20.	SINAPI-I	10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UN	1,00	339,39	BDI 1	445,31	445,31
15.6.0.21.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,00	32,30	BDI 1	42,38	42,38
15.6.0.22.	SINAPI-I	36794	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM	UN	1,00	130,79	BDI 1	171,61	171,61
15.6.0.23.	SINAPI-I	13415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF	UN	1,00	72,05	BDI 1	94,54	94,54
15.6.0.24.	SINAPI	89422	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM	UN	1,00	3,39	BDI 1	4,45	4,45
15.6.0.25.	SINAPI-I	6006	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 "	UN	1,00	75,17	BDI 1	98,63	98,63
15.7.			REFORMA SALA DE EMERGÊNCIA					-	1.975,90
15.7.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM	M3	0,32	39,83	BDI 1	52,26	16,72
15.7.0.2.	Composição	2	PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) 2x(500 X 2100 MM), DE 35 MM A	UN	1,00	1.442,68	BDI 1	1.892,94	1.892,94
15.7.0.3.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	M2	0,75	42,28	BDI 1	55,48	41,61
15.7.0.4.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	0,75	12,25	BDI 1	16,07	12,05
15.7.0.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS	M2	0,75	12,78	BDI 1	16,77	12,58
16.			PPCI					-	904,84
16.0.0.1.	SINAPI-I	10892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG,	UN	3,00	187,00	BDI 1	245,36	736,08
16.0.0.2.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -	UN	2,00	29,34	BDI 1	38,50	77,00
16.0.0.3.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,	UN	4,00	17,48	BDI 1	22,94	91,76
			TOTAL						252.374,66