

MEMORIAL DESCRITIVO

FECHAMENTO DO PÁTIO CENTRAL

ESPAÇO EDUCATIVO 6 SALAS

Localização: Lote urbano nº 08, quadra nº 02, rua Germano Zanandréa, Benjamin Constant do Sul/RS

Obra: Fechamento do Pátio Central

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente memorial tem por finalidade descrever serviços e fixar materiais para as obras de fechamento do Pátio Central da Escola 6 Salas edificada no lote urbano nº 08, quadra nº 02, rua Germano Zanandréa, no município de Benjamin Constant do Sul/RS.

1 - PAREDES E PAINÉIS

Serão levantadas alvenarias em bloco cerâmico (9x19x25 cm), e=0,09 m, com argamassa traço 1:2:8(cimento/cal/areia) na altura de 98 cm junto ao perímetro onde serão instaladas as esquadrias. Sobre as paredes serão executadas vergas em concreto armado de (9x15) cm.

2 - ESQUADRIAS

As esquadrias serão em vidro temperado 8 mm nas janelas e 10 mm nas portas e estarão dispostas em todo o perímetro, exceto na parede já existente do bebedouro e nas paredes representadas em planta, as quais serão levantadas até a viga da cobertura com a finalidade de colocação posterior de mesas dobráveis.

As portas terão dimensões de (2x2,10) m² de correr com 2 folhas fixas e 2 móveis locadas nos acessos. As janelas terão dimensões variáveis partindo da mureta de fixação até a viga já existente.

As janelas serão apoiadas sobre pingadeiras de granito com espessura de 2 cm e largura de 15 cm.

3 - REVESTIMENTOS

3.1 MASSA:

Todas as alvenarias a serem rebocadas serão previamente chapiscadas, com argamassa de cimento e areia média úmida no traço 1:3.

As superfícies deverão ser limpas e adequadamente molhadas antes da aplicação.

A espessura máxima do chapisco será de 5 mm.

Será executada massa única com espessura de 5 mm para recebimento da cerâmica de revestimento.

3.2 ACABAMENTO

Conforme indicado no projeto arquitetônico, será aplicado revestimento cerâmico em

pastilhas 10x10 cm aplicados com argamassa industrializada igual às já existentes no local.

4 – SERVIÇOS NO CANTEIRO CENTRAL

As muretas existentes no local deverão cuidadosamente removidas bem como o material existente dentro delas.

Será executado piso cerâmico no mesmo padrão e cor do piso já existente no local.

Os pilares redondos existentes deverão ser cuidadosamente rebocados deixando a superfície lisa e pronta para receber o acabamento final.

Benjamin Constant do Sul/RS, 24 de junho de 2021.

MarleI Salete Ogrodowski
Responsável Técnica

Nilton José Valentini
Prefeito Municipal

